

Planilha de Orçamento GLOBAL

17/8/2010
Página 1 de 1

Obra: EMEI ESPAÇO APRENDER (REFORMAS HIDROSSANITÁRIA)
Ciente: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI

Endereço: RUA JÚLIO DECASTILHOS 254
Cidade: GARIBALDI

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
1. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (REFORMA)					
.1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO	12,00	M3		25,95	
				311,40	311,40
.2 ESCAVACAO MECANICA DE SOLO ATE 2,50M	50,00	M3	5,90	1,20	
			295,00	60,00	355,00
.3 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA	20,00	M3	5,90	1,20	
			118,00	24,00	142,00
.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM PÓ DE BRITA recobrimento de tubos travessia rua	5,00	M3	65,78	9,98	
			328,90	49,90	378,80
.5 REATERRO COM MATERIAL LOCAL (MECANICO E MANUAL)	45,00	M	2,59	2,34	
			116,55	105,30	221,85
.6 TRANSP.MAT.CARGA,DESC.E ESPALHAM.	50,00	M3	13,86	1,48	
			693,00	74,00	767,00
.7 REPAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS inclui remoção, repavimentação, pó de brita e limpeza	8,00	M2	6,38	11,60	
			51,04	92,80	143,84
.8 CONJUNTO FOSSA E FILTRO FOSSA SÉPTICA Vútil=7,50m³ e FILTRO ANAERÓBIO Vútil=8,50m³ impermeab, conexões e tubos internos DN 150 e brita p/filtro	1,00	CJ	8.360,00	350,00	8.710,00
.9 CAIXA DE INSPEÇÃO DIAM. 40CM COM TAMPA CONCRETO	2,00	UN	66,00	40,00	
			132,00	80,00	212,00
.10 CAIXA DE INSPEÇÃO DIAM. 60CM COM TAMPA E FUNDO DE CONCRETO impermeabilizada	1,00	UN	110,00	40,00	
			110,00	40,00	150,00
.11 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALV. TIJ.C/TAMPA DECONC. (60x60x60CM) alvenaria tijolo maciço de 20cm rebocada internamente com cimento e areia 1:3 - impermeável	1,00	UN	172,06	69,34	
			172,06	69,34	241,40
.12 BOCA DE LOBO (80x80x80) C/TAMPA DE CONCRETO	1,00	UN	343,87	166,19	
			343,87	166,19	510,06
.13 TUBO VINILFORT PB DIAM. 100mm JE - 6M	11,00	UN	92,40	11,12	
			1.016,40	122,32	1.138,72
.14 TUBO VINILFORT PB DIAM. 150mm JE - 6m	12,00	UN	168,30	11,12	
			2.019,60	133,44	2.153,04
.15 CURVA CURTA VINILFORT PB DIAM 100X45	2,00	UN	14,30	7,95	
			28,60	15,90	44,50
.16 CURVA CURTA VINILFORT PB DIAM 100X90	2,00	UN	16,50	7,95	
			33,00	15,90	48,90
.17 CURVA CURTA VINILFORT PB DIAM 150X45	2,00	UN	40,70	7,95	
			81,40	15,90	97,30
.18 CURVA CURTA VINILFORT PB DIAM 150X90	2,00	UN	50,60	7,95	
			101,20	15,90	117,10
Total de INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (REFORMA)			14.000,62	1.742,29	15.742,91
TOTAL DO ORÇAMENTO			14.000,62	1.742,29	15.742,91